



Presidencia de la República
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
CONAPE



"Año del Fomento a las Exportaciones"

Acta de Adjudicación

Resolución No. 24, de fecha Primero (01) de Octubre del año Dos Mil Dieciocho (2018). Por medio de la cual se adjudica el remozamiento y remodelación de la sede principal primera etapa, del procedimiento de Comparación de Precios, referencia CONAPE-CP-07-2018.

EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE), Institución del Estado creada conforme a la ley No.352-98, de fecha 15 de Agosto del año 1998, provista del Registro Nacional de Contribuyente No. 430027936, y domicilio y asiento social principal ubicado en la calle Santiago No. 4, Sector Gazcue, Distrito Nacional, debidamente representada por su Directora Ejecutiva, **LICDA. NATHALI G. MARIA HERNANDEZ**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0707660-6, domiciliada y residente en esta ciudad.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante instrucciones del Departamento Administrativo del **CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)**, se ordenó la elaboración de un pliego de condiciones para el remozamiento y remodelación de la sede principal primera etapa, con las siguientes especificaciones:

ITEM	PARTIDA	CANTIDAD	UNID.
1.00	BAÑO PARA VIGILANTES Y DEPÓSITO		
1.10	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.11	Caseta de materiales de 12'x16'	1.00	UD
1.12	Limpieza y remoción de capa vegetal	1.00	PA
1.13	Demolición pared de caseta de bomba y jardineras	1.00	PA
1.14	Bote de escombros	1.00	PA
1.20	EXCAVACIÓN Y RELLENO		
1.21	Excavación zapata de muro (6.74 x 0.45 x 0.30 m.)	1.50	M ³
1.22	Relleno de reposición	0.25	M ³
1.23	Relleno bajo nivel de piso	0.44	M ³
1.30	HORMIGÓN ARMADO		
1.31	Zapata de muro (6.74 x 0.45 x 0.30 m.)	1.00	M ³
1.32	Viga de amarre (6.74 x 0.20 x 0.20 m.)	0.27	M ³

1.33	Losa de techo (4.5 M ² *0.12 m.)	0.54	M ³
1.34	Torta de piso, hormigón con malla (3.60 M ² , e = 0.10 m.)	3.60	M ²
1.40	MUROS DE BLOQUES		
1.41	Muro de bloques en 6" (Reducción de caseta de bomba)	3.42	M ²
1.42	Muro de bloques en 6" (Baño y depósito)	13.35	M ²
1.43	Muro de bloques en 6" (Closet para herramientas)	1.70	M ²
1.44	Blocks tipo Ventana 6"	0.32	M ²
1.50	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
1.51	Pañete sobre muros	25.98	M ²
1.52	Cantos y mochetas	13.80	ML
1.60	HORMIGÓN SIMPLE		
1.61	Vaciado de Hormigón (Recubrimiento en área) (22.71 M ² * 0.15 m.)	3.41	M ³
1.70	TERMINACIÓN		
1.71	Cerámica de Pared en baño (H=1.60m)	6.78	M ²
1.72	Suministro y colocación de piso y cerámica en baño	1.50	M ²
1.73	Zócalos en Porcelanato	4.50	ML
1.74	Fino de techo en baño y depósito	4.50	M ²
1.80	PUERTAS		
1.81	Puerta polimetal blanca (0.80 x 2.10m), Cerradura de doble puño c/llave y seguro	2.00	UD
1.90	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
1.91	Salidas de luces cenitales	2.00	UD
1.92	Interruptores Sencillos	2.00	UD
1.93	Tomacorriente	2.00	UD
1.94	Mano de obra conexión a sistema eléctrico	1.00	PA
1.10	INSTALACIÓN SANITARIA		
1.11	Suministro e instalación de Lavamanos sencillo	1.00	UD
1.12	Suministro e instalación Inodoro	1.00	UD
1.13	Desagüe de piso	1.00	UD
1.14	Ventilación	1.00	UD
1.15	Llave de paso	1.00	UD
1.16	Interconexión al sistema de agua potable existente	1.00	PA
1.17	Suministro y colocación de línea de arrastre a registro de inspección en 4" PVC	1.00	PA
1.18	Registro de inspección	1.00	UD

1.19	Suministro e instalación de accesorios (Porta Toalla, dispensador de jabón , papelera)	1.00	PA
1.20	Suministro e instalación de Ducha tipo teléfono	1.00	PA
1.11	PINTURA		
1.12	Pintura semigloss	25.98	UD
2.00	TERRAZA / COMEDOR EXTERIOR		
2.10	TECHO Y ESTRUCTURA		
2.11	Estructura metálica para colocación aluzinc tipo tejas	10.50	M ²
2.12	Techo en Aluzinc tipo teja.	10.50	M ²
2.20	MURO DE BLOQUES		
2.21	Muro de bloques en 6" (Closet)	1.68	M ²
2.30	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
2.31	Pañete sobre muros	3.36	M ²
2.40	PUERTAS		
2.41	Puerta polimetal blanca de 0.60 x 2.10 m, con candado.	1.00	UD
2.50	RELLENO DE ÁREA		
2.51	Relleno de arena y grava en área (Entre fregadero y comedor)	1.56	M ³
2.60	PINTURA		
2.61	Pintura Semi gloss, Color Arena del Sur	36.00	M ²
3.00	COCINA / COMEDOR INTERIOR		
3.10	TRABAJOS PRELIMINARES		
3.11	Demolición de meseta	1.00	PA
3.12	Demolición de piso de granito	30.00	M ²
3.13	Bote de material producto de la demolición	1.00	PA
3.20	TERMINACIÓN COCINA		
3.21	Mechón de block de 6" para meseta	1.60	M ²
3.22	Suministro meseta de granito en L 2.42 x 0.80 M 1.20 x 0.60 M	2.66	M ²
3.23	Gabinete de pared en pino tratado blanco (1.50 x 0.30 m)	1.00	UD
3.24	Cerámica de pared en cocina	1.53	M ²
3.25	Suministro y colocación de pisos en porcelanato	30.00	M ²
3.30	INSTALACION SANITARIA (COCINA)		

3.31	Suministro y Colocación de tubos PVC 2" con abrazadera, para tuberías de aguas servidas para colocar tuberías. (Incluye perforado y terminación de muros)	1.00	PA
3.32	Fregadero de acero inoxidable de dos bocas	1.00	UD
3.33	Mezcladora para fregadero	1.00	UD
3.34	Trampa de grasa	1.00	UD
3.35	Registro	1.00	UD
3.36	Conexión a tubería existente de agua potable	1.00	PA
3.40	MISCELÁNEOS		
3.41	Acondicionamiento y reemplazo de plafones	1.00	PA
3.42	Suministro de Lámparas empotrables de 3 tubos (2x4) (Almacén)	2.00	UD
3.43	Suministro y colocación de ventana celosía de aluminio en almacén 1.30 x 0.96	1.00	UD
3.44	Acondicionamiento eléctrico en cocina	1.00	PA
3.45	Puerta de polimetálica blanca (0.80 x 2.10) (Serv. Generales)	1.00	UD
3.46	Meseta de madera en pino tratado con tope de cristal (1.70x0.60)	1.00	UD
3.50	PUERTAS		
3.51	Puerta de Cristal con marco de aluminio (1.00 X 2.10m)	1.00	UD
3.52	Puerta de madera de Pino tratado (0.95 x 0.80) con Tope tipo mostrador de (0.95 x 0.30)	1.00	UD
3.60	PINTURA		
3.61	Pintura semi gloss popular color Arena del Sur	59.36	M ²
4.00	ALBAÑILERIA PARA INST. DE GENERADOR		
4.10	MOVIMIENTO DE TIERRA		
4.11	Excavación para zapata de bordillo de bloques de 6"	2.67	M ³
4.12	Excavación para vaciado de platea 4.20 x 2.60 x 0.35	3.64	M ³
4.13	Relleno compactado	4.16	M ³
4.14	Bote de material producto de excavaciones	1.00	P. A.
4.20	HORMIGONES		
4.21	En zapata de bordillo de bloques de 6"	1.49	M ³
4.22	En platea para colocación de planta	1.67	M ³
4.30	COLOCACION DE BLOQUES		
4.31	De 6" en bordillo de platea para colocación de planta	5.28	M ²
4.40	TERMINACIONES		

4.41	Pañete en superficie de hormigón y en bordillo de block	12.47	M ²
4.42	Suministro e instalación de malla ciclónica con tubo HG	23.76	M ²
4.43	Puerta de malla ciclónica	1.00	UD
4.44	Limpieza Final	1.00	P. A.
5.00	LINDEROS LATERALES Y POSTERIORES		
5.10	MISCELANEOS		
5.11	Poda de arboles	1.00	PA
5.12	Cierre hueco de ventana en almacén muerto	2.88	M ²
5.13	Puerta de hierro de 3/8 y tola con llavín en almacén muerto 1.15 x 2.25 M	1.00	UD
5.14	Reja de hierro de 3/8 en ventana almacén muerto 1.25 x 0.90 M	1.00	UD
5.15	Extensión desagüe de mangueras A/A	160.00	PL
5.16	Patinillo: Suministro y colocación de tubos PVC con abrazadera para desagüe pluviales. (Incluye perforado y terminación de muros)	1.00	UD
5.17	Cuarto consejería: Sanja para pasar tubo desde el patinillo. (Incluye apertura y cierre de sanja con terminación en piso pulido)	0.26	UD
5.20	VERJA PERIMETRAL POSTERIOR		
5.21	Remozamiento de pañete	1.00	PA
5.22	Compleativo alambre trinchera	2.30	ML
5.23	Suministro e instalación de lámpara tipo secador	4.00	UD
5.24	Pintura Acrílica	72.00	UD
5.30	DESVIO AGUAS PLUVIALES FRENTE A EDIFICIO 2		
5.31	Colocación de bloques de 6" (bordillo)	5.33	M ²
5.32	Canaleta de hormigón 7.35 x 0.35 x 0.25	7.35	ML
5.33	Parrilla de hierro	7.35	MI
5.34	Suministro y colocación de tubería PVC presión 4"	1.55	MI
5.35	Suministro y colocación de cerámica exterior	26.80	M ²
5.40	TRABAJOS A NIVEL DE PISO		
5.41	Retiro de capa vegetal (Área escalera y callejón)	4.41	M ³
5.42	Demolición de piso de asfalto	9.98	M ³
5.43	Demolición piso de cemento	1.74	M ³
5.44	Retiro de escombros	1.00	PA
5.45	Extensión tubería PVC 2" desagüe lavadero al registro fregadero cocina.	9.35	ML
5.46	Nivelación de terreno	108.81	M ²
5.47	Torta de piso de hormigón con malla (e = 0.10 m.)	83.97	M ²
5.48	Suministro y colocación de grama	16.91	M ²
5.49	Construcción de séptico. 1.20 x 1.50 x 200 prof.	1.00	UD

5.50	Filtrante desfondando, hecho a mano. Tubo de 12" y rejilla.	20.00	PL
5.51	Bote	1.00	PA
7.00	REMODELACIÓN BAÑOS (cuatro unidades)		
7.10	PRELIMINARES GENERALES		
7.11	Excavación en perímetro de cisterna para instalar succión	2.83	M ³
7.12	Instalación de tubería de succión	1.00	PA
7.13	Sustituc. de tubería y piezas de columnas de agua potable.	2.00	PA
7.14	Limpieza final.	1.00	PA
	BAÑO DAMAS 1ER. NIVEL		
7.20	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		
7.21	Demolición de pisos de cerámica	7.93	M ²
7.22	Demolición de cerámica de pared, h=1.60 m.	20.80	M ²
7.23	Demolición de muro, repicado de pared en área de ducha y puerta	1.00	PA
7.24	Bote de material producto de demoliciones.	1.44	M ³
7.25	Desmante de puertas.	3.00	PA
7.26	Desmante de ventana Salomónica de aluminio.	1.00	PA
7.27	Desmante de aparatos sanitarios.	4.00	PA
7.28	Desmante de lámpara fluorescente.	1.00	PA
7.29	Desmante de plafones de pvc con riel de aluminio.	1.00	PA
7.30	COLOCACION DE PISOS		
7.31	Suminist. y coloc. de pisos en porcelanato.	7.93	M ²
7.40	TERMINACIONES		
7.41	Suminist. y coloc. de cerámica española de pared (h=2,10m).	30.57	M ²
7.42	Suminist. Y coloc. de meseta de granito de 0.60 x2.00 m. para lavamanos.	2.00	ML
7.43	Pañetes y resanes.	1.00	PA
7.44	Especo de 2.00 x 0.90 M	1.00	UD
7.45	Dispensador jabón líquido	1.00	UD
7.46	Dispensadores papel de baño	2.00	UD
7.47	Dispensadores papel toalla	1.00	UD
7.50	INSTALACIONES SANITARIAS		
7.51	Suministro e instalación de lavamanos sobre meseta con mezcladora.	2.00	UD
7.52	Suministro e instalación de Inodoros.	2.00	UD
7.53	Reubicación de desagüe de piso.	1.00	PA
7.54	Construcción pileta revestida de cerámica.	1.00	PA
7.55	Suministro e instalación de llave de paso.	1.00	PA

7.56	Materiales varios, conexiones con tuberías y piezas existentes.	1.00	PA
7.60	TERMINACION DE TECHOS		
7.61	Plafones pvc machihembrado en listones.	7.93	M ²
7.70	VENTANAS		
7.71	Salomónica con celosías de vidrio 0.80 x 0.80 m.	6.88	P ²
7.80	PUERTAS		
7.81	Puerta de cedro, diseño acordado, 0.90*2.10 m.	1.00	UD
7.82	Puerta de cristal flotante 0.90*2.10 m. en pasillo.	1.00	UD
7.83	Puertas en PVC con falleba.	2.00	UD
7.90	INSTALACION ELECTRICA		
7.91	Suministro e instalación de luces ojo de buey en techo.	4.00	UD
7.92	Suministro e instalación de interruptor doble.	1.00	UD
7.10	PINURA		
7.20	Acrílica en muros.	11.67	M ²
	BAÑO CABALLEROS 1ER. NIVEL		
8.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		
8.01	Demolición de pisos de cerámica.	7.93	M ²
8.02	Demolición de cerámica de pared (h=1.60m).	20.80	M ²
8.03	Demolición de muro, repicado de pared en área de ducha y puerta	1.00	PA
8.04	Bote de material producto de demoliciones.	1.44	M ³
8.05	Desmote de puertas.	1.00	PA
8.06	Desmote de ventana Salomónica de aluminio.	1.00	PA
8.07	Desmote de aparatos sanitarios.	2.00	PA
8.08	Desmote de lámpara fluorescente.	1.00	PA
8.09	Desmote de plafones de pvc con riel de aluminio.	1.00	PA
9.00	PISOS		
9.01	Suminist. y coloc. de pisos en porcelanato.	7.93	M ²
10.00	TERMINACIONES		
10.01	Suminist. y coloc. de cerámica de pared (h=2,10m).	30.57	M ²
10.11	Suminist. Y coloc. de meseta de granito de 0.60 x2.00 m. para lavamanos.	2.00	ML
10.21	Pañetes y resanes.	1.00	PA
10.31	Espejo de 2.00 x 0.90 M	1.00	UD

10.41	Dispensador jabón líquido	1.00	UD
10.51	Dispensadores papel de baño	2.00	UD
10.61	Dispensadores papel toalla	1.00	UD
11.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
11.01	Suministro e instalación de lavamanos sobre meseta con mezcladora.	2.00	UD
11.02	Suministro e instalación de Inodoros.	1.00	UD
11.03	Suministro e instalación de orinal.	1.00	UD
11.04	Reubicación desagüe de piso.	1.00	PA
11.05	Construcción pileta revestida de cerámica.	1.00	PA
11.06	Suministro e instalación de llave de paso.	1.00	PA
11.07	Materiales varios, conexiones con instalaciones exteriores existentes (incluye mano de obra).	1.00	PA
12.00	TERMINACION DE TECHOS		
12.01	Plafones pvc machihembrado en listones.	7.93	M ²
13.00	VENTANAS		
13.01	Salomónica con celosías de vidrio 0.80 x 0.80 m.	6.88	P2
14.00	PUERTAS		
14.01	Puerta de cedro, diseño acordado, 0.90*2.10 m.	1.00	UD
14.02	Puerta de cristal flotante, 0.90 x 2.10 en pasillo.	1.00	UD
14.03	Puertas en PVC con falleba.	2.00	UD
15.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
15.01	Suministro e instalación de luces ojo de buey en techo.	4.00	UD
15.02	Suministro e instalación de interruptor doble.	1.00	UD
16.00	PINTURA		
16.01	Acrílica en muros.	11.67	M ²
	BAÑO DAMAS 2DO. NIVEL		
17.00	DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO		
17.01	Demolición de piso de cerámica	7.93	M ²
17.02	Demolición de cerámica de pared (h=1.60m).	20.80	M ²
17.03	Demolición de muro, repicado de pared en área de ducha y puerta	1.00	PA
17.04	Bote de material producto de demoliciones.	1.44	M ³
17.05	Desmante de puerta.	1.00	PA
17.06	Desmante de ventana Salomónica de aluminio.	1.00	PA
17.07	Desmante de aparatos sanitarios.	4.00	PA

17.08	Desmonte de lámpara fluorescente.	1.00	PA
17.09	Desmonte de plafones de pvc con riel de aluminio.	1.00	PA
17.10	Subida de materiales	1.00	PA
18.00	PISOS		
18.01	Suminist. y coloc. de pisos en porcelanato.	7.93	M ²
19.00	TERMINACIONES		
19.01	Suminist. y coloc. de cerámica de pared (h=2,10m).	30.57	M ²
19.02	Suminist. Y coloc. de meseta de granito de 0.60 x2.00 m. para lavamanos.	2.00	ML
19.03	Pañetes y resanes.	1.00	PA
19.04	Espejo de 2.00 x 0.90 M	1.00	UD
19.05	Dispensador jabón líquido	1.00	UD
19.06	Dispensadores papel de baño	2.00	UD
19.07	Dispensadores papel toalla	1.00	UD
20.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
20.01	Suministro e instalación de lavamanos sobre meseta con mezcladora	2.00	UD
20.02	Suministro e instalación de Inodoros.	2.00	UD
20.03	Reubicación desagüe de piso	1.00	PA
20.04	Construcción pileta revestida de cerámica.	1.00	PA
20.05	Suministro e instalación de llave de paso	1.00	PA
20.06	Materiales varios, conexiones con instalaciones existentes (incluye mano de obra)	1.00	PA
21.00	TERMINACION EN TECHO		
21.01	Plafones pvc machihembrado en listones.	7.93	M ²
22.00	VENTANAS		
22.01	Salomónica con celosías de vidrio (0,80*0,80)m	6.88	P ²
23.00	PUERTAS		
23.01	Puerta de cedro, diseño acordado, 0.90*2.10 m.	1.00	UD
23.02	Puertas en PVC con falleba.	2.00	UD
24.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
24.01	Suministro e instalación de luces ojo de buey en techo	4.00	UD
24.02	Suministro e instalación de interruptor doble	1.00	UD
25.00	PINTURA		
25.01	Acrílica en muros.	11.67	M ²

BAÑO CABALLEROS 2DO. NIVEL			
26.00	DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO		
26.01	Demolición de pisos.	7.93	M ²
26.02	Demolición de cerámica de pared (h=1.60m)	20.80	M ²
26.03	Demolición de muro, repicado de pared en área de ducha y puerta	1.00	PA
26.04	Bote de material producto de demoliciones.	1.44	M ³
26.05	Desmante de puerta.	1.00	PA
26.06	Desmante de ventana Salomónica de aluminio.	1.00	PA
26.07	Desmante de aparatos sanitarios.	2.00	PA
26.08	Desmante de lámpara fluorescente.	1.00	PA
26.09	Desmante de plafones de pvc con riel de aluminio.	1.00	PA
26.10	Subida de materiales	1.00	PA
27.00	PISOS		
27.01	Suminist. y coloc. de pisos en porcelanato.	7.93	M ²
28.00	TERMINACIONES		
28.01	Suminist. y coloc. de cerámica de pared (h=2,10m).	30.58	M ²
28.02	Suminist. Y coloc. de meseta de granito de 0.60 x2.00 m. para lavamanos.	2.00	ML
28.03	Pañetes y resanes	1.00	PA
28.04	Espejo de 2.00 x 0.90 M	1.00	UD
28.05	Dispensador jabón liquido	1.00	UD
28.06	Dispensadores papel de baño	2.00	UD
28.07	Dispensadores papel toalla	1.00	UD
29.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
29.01	Suministro e instalación de lavamanos sobre meseta con mezcladora	2.00	UD
29.02	Suministro e instalación de Inodoros.	1.00	UD
29.03	Suministro e instalación de orinal.	1.00	UD
29.04	Reubicación desagüe de piso.	1.00	PA
29.05	Construcción pileta revestida de cerámica.	1.00	PA
29.06	Suministro e instalación de llave de paso	1.00	PA
29.07	Materiales varios, conexiones con instalaciones existentes (incluye mano de obra)	1.00	PA
30.00	TERMINACION		
30.01	Plafones pvc machihembrado en listones	7.93	M ²
31.00	VENTANAS		

31.01	Salomónica con celosías de vidrio (0,80*0,80)m	6.88	P ²
320.00	PUERTAS		
320.01	Puerta de cedro, diseño acordado, 0.90*2.10 m.	1.00	UD
320.02	Puertas en PVC con falleba.	2.00	UD
33.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
33.01	Suministro e instalación de luces ojo de buey en techo	4.00	UD
33.02	Suministro e instalación de interruptor doble	1.00	UD
34.00	PINTURA		
34.01	Acrílica en muros.	11.67	M ²
35.00	VARIOS		
35.01	Sustitución de ventanas salomónicas por ventanas francesas en el Depto. de Planificación	1.00	PA
35.02	Instalación de Cristal fijo en el área de tecnología	70.03	P2
35.03	Escalera de Acceso a techo edificio en tubos de hierro negro de 1.5" Verticales con huellas a 0.30 cm de separación en tubos de 1" anclada a la pared con planchuelas verticales pintadas.	7.50	ML
35.04	Pasamanos escalera Depto. Planificación	1.00	PA
35.05	Trabajos de terminación en Sheetrock Depto. Planificación	1.00	PA
35.06	Remozamiento recepción (según diseño)	1.00	PA
	COSTOS INDIRECTOS:		
	Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%
	Gastos Administrativos	3.00	%
	Seguros y Fianzas	4.00	%
	CODIA	0.10	%
	Transporte	1.00	%
	Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%
	Imprevisto	5.00	%
	ITBIS de la Resp. Y Direcc. Técnica	18.00	%

2. Que el **CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)** cuenta con las apropiaciones presupuestarias y cuotas correspondientes para el pago de las obligaciones que resultaren para el remozamiento y remodelación de la sede principal primera etapa.

3. Que según pliego de Condiciones de fecha cuatro (04) de Septiembre del año dos mil dieciocho (2018), realizado por la División de Compras, se establecieron las condiciones para participar en la Comparación de Precios a

realizarse para el remozamiento y remodelación de la sede principal primera etapa, por valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 (RD\$1,900,000.00)**, requeridos por **EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)**.

4. Que transcurridos los días contados a partir del día cuatro (04) de Septiembre del año 2018 al día Doce (12) de Septiembre del año Dos Mil Dieciocho (2018), a la presente convocatoria se presentó una (1) propuesta, como consta en el acta de apertura de ofertas de fecha Trece (13) de Septiembre del año Dos Mil Dieciocho (2018), el oferente: **CONSTRUCTORA REYES Y LEONARDO, SRL**, quien deposito sus propuestas técnicas y económicas (sobres "A" y "B") recibidas en la Institución al cierre del proceso, las cuales fueron aperturadas en acto público ante el notario público.

5. Que durante el proceso de apertura de ofertas económicas (sobres B), se elaboró el reporte preliminar de lugares ocupados, de conformidad a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento 543-12 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, quedando calificada la oferta presentada para para el remozamiento y remodelación de la sede principal primera etapa, el Oferente **CONSTRUCTORA REYES Y LEONARDO, SRL**, por ajustarse al pliego de condiciones específicas y presentar su oferta económica, cumpliendo con los requisitos e intereses institucionales.

6. Que en aplicación de los criterios de adjudicación señalados por la ley 340-06 y su Reglamento 543-12, El Comité de Compras de la Institución, luego de analizar el informe realizado por el perito asignado para el presente proceso, en su sesión del día Veintisiete (27) del mes de Septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), recomendó a la Dirección Ejecutiva, después de haber evaluado las documentaciones requeridas, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 340-06, adjudicar en virtud de lo establecido en el pliego de condiciones detallado a continuación:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: El Comité de Compras y Contrataciones del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), decide adjudicar a la empresa **CONSTRUCTORA REYES Y LEONARDO, SRL**, para para el remozamiento y remodelación de la sede principal primera etapa, con las siguientes especificaciones:

ITEM	PARTIDA	CANTIDAD	UNID.
1.00	BAÑO PARA VIGILANTES Y DEPÓSITO		
1.10	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.11	Caseta de materiales de 12'x16'	1.00	UD
1.12	Limpieza y remoción de capa vegetal	1.00	PA
1.13	Demolición pared de caseta de bomba y jardineras	1.00	PA
1.14	Bote de escombros	1.00	PA

1.20	EXCAVACIÓN Y RELLENO		
1.21	Excavación zapata de muro (6.74 x 0.45 x 0.30 m.)	1.50	M ³
1.22	Relleno de reposición	0.25	M ³
1.23	Relleno bajo nivel de piso	0.44	M ³
1.30	HORMIGÓN ARMADO		
1.31	Zapata de muro (6.74 x 0.45 x 0.30 m.)	1.00	M ³
1.32	Viga de amarre (6.74 x 0.20 x 0.20 m.)	0.27	M ³
1.33	Losa de techo (4.5 M ² *0.12 m.)	0.54	M ³
1.34	Torta de piso, hormigón con malla (3.60 M ² , e = 0.10 m.)	3.60	M ²
1.40	MUROS DE BLOQUES		
1.41	Muro de bloques en 6" (Reducción de caseta de bomba)	3.42	M ²
1.42	Muro de bloques en 6" (Baño y depósito)	13.35	M ²
1.43	Muro de bloques en 6" (Closet para herramientas)	1.70	M ²
1.44	Blocks tipo Ventana 6"	0.32	M ²
1.50	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
1.51	Pañete sobre muros	25.98	M ²
1.52	Cantos y mochetas	13.80	ML
1.60	HORMIGÓN SIMPLE		
1.61	Vaciado de Hormigón (Recubrimiento en área) (22.71 M ² * 0.15 m.)	3.41	M ³
1.70	TERMINACIÓN		
1.71	Cerámica de Pared en baño (H=1.60m)	6.78	M ²
1.72	Suministro y colocación de piso y cerámica en baño	1.50	M ²
1.73	Zócalos en Porcelanato	4.50	ML
1.74	Fino de techo en baño y depósito	4.50	M ²
1.80	PUERTAS		
1.81	Puerta polimetal blanca (0.80 x 2.10m), Cerradura de doble puño c/llave y seguro	2.00	UD
1.90	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
1.91	Salidas de luces cenitales	2.00	UD
1.92	Interruptores Sencillos	2.00	UD
1.93	Tomacorriente	2.00	UD
1.94	Mano de obra conexión a sistema eléctrico	1.00	PA
1.10	INSTALACIÓN SANITARIA		
1.11	Suministro e instalación de Lavamanos sencillo	1.00	UD

1.12	Suministro e instalación Inodoro	1.00	UD
1.13	Desagüe de piso	1.00	UD
1.14	Ventilación	1.00	UD
1.15	Llave de paso	1.00	UD
1.16	Interconexión al sistema de agua potable existente	1.00	PA
1.17	Suministro y colocación de línea de arrastre a registro de inspección en 4" PVC	1.00	PA
1.18	Registro de inspección	1.00	UD
1.19	Suministro e instalación de accesorios (Porta Toalla, dispensador de jabón , papelera)	1.00	PA
1.20	Suministro e instalación de Ducha tipo teléfono	1.00	PA
1.11	PINTURA		
1.12	Pintura semigloss	25.98	UD
2.00	TERRAZA / COMEDOR EXTERIOR		
2.10	TECHO Y ESTRUCTURA		
2.11	Estructura metálica para colocación aluzinc tipo tejas	10.50	M ²
2.12	Techo en Aluzinc tipo teja.	10.50	M ²
2.20	MURO DE BLOQUES		
2.21	Muro de bloques en 6" (Closet)	1.68	M ²
2.30	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
2.31	Pañete sobre muros	3.36	M ²
2.40	PUERTAS		
2.41	Puerta polimetal blanca de 0.60 x 2.10 m. con candado.	1.00	UD
2.50	RELLENO DE ÁREA		
2.51	Relleno de arena y grava en área (Entre fregadero y comedor)	1.56	M ³
2.60	PINTURA		
2.61	Pintura Semi gloss, Color Arena del Sur	36.00	M ²
3.00	COCINA / COMEDOR INTERIOR		
3.10	TRABAJOS PRELIMINARES		
3.11	Demolición de meseta	1.00	PA
3.12	Demolición de piso de granito	30.00	M ²
3.13	Bote de material producto de la demolición	1.00	PA
3.20	TERMINACIÓN COCINA		

3.21	Mechón de block de 6" para meseta	1.60	M ²
3.22	Suministro meseta de granito en L 2.42 x 0.80 M 1.20 x 0.60 M	2.66	M ²
3.23	Gabinete de pared en pino tratado blanco (1.50 x 0.30 m)	1.00	UD
3.24	Cerámica de pared en cocina	1.53	M ²
3.25	Suministro y colocación de pisos en porcelanato	30.00	M ²
3.30	INSTALACION SANITARIA (COCINA)		
3.31	Suministro y Colocación de tubos PVC 2" con abrazadera, para tuberías de aguas servidas para colocar tuberías. (Incluye perforado y terminación de muros)	1.00	PA
3.32	Fregadero de acero inoxidable de dos bocas	1.00	UD
3.33	Mezcladora para fregadero	1.00	UD
3.34	Trampa de grasa	1.00	UD
3.35	Registro	1.00	UD
3.36	Conexión a tubería existente de agua potable	1.00	PA
3.40	MISCELÁNEOS		
3.41	Acondicionamiento y reemplazo de plafones	1.00	PA
3.42	Suministro de Lámparas empotrables de 3 tubos (2x4) (Almacén)	2.00	UD
3.43	Suministro y colocación de ventana celosía de aluminio en almacén 1.30 x 0.96	1.00	UD
3.44	Acondicionamiento eléctrico en cocina	1.00	PA
3.45	Puerta de polimetal blanca (0.80 x 2.10) (Serv. Generales)	1.00	UD
3.46	Meseta de madera en pino tratado con tope de cristal (1.70x0.60)	1.00	UD
3.50	PUERTAS		
3.51	Puerta de Cristal con marco de aluminio (1.00 X 2.10m)	1.00	UD
3.52	Puerta de madera de Pino tratado (0.95 x 0.80) con Tope tipo mostrador de (0.95 x 0.30)	1.00	UD
3.60	PINTURA		
3.61	Pintura semi gloss popular color Arena del Sur	59.36	M ²
4.00	ALBAÑILERIA PARA INST. DE GENERADOR		
4.10	MOVIMIENTO DE TIERRA		
4.11	Excavación para zapata de bordillo de bloques de 6"	2.67	M ³
4.12	Excavación para vaciado de platea 4.20 x 2.60 x 0.35	3.64	M ³
4.13	Relleno compactado	4.16	M ³
4.14	Bote de material producto de excavaciones	1.00	P. A.

4.20	HORMIGONES		
4.21	En zapata de bordillo de bloques de 6"	1.49	M ³
4.22	En platea para colocación de planta	1.67	M ³
4.30	COLOCACION DE BLOQUES		
4.31	De 6" en bordillo de platea para colocación de planta	5.28	M ²
4.40	TERMINACIONES		
4.41	Pañete en superficie de hormigón y en bordillo de block	12.47	M ²
4.42	Suministro e instalación de malla ciclónica con tubo HG	23.76	M ²
4.43	Puerta de malla ciclónica	1.00	UD
4.44	Limpieza Final	1.00	P. A.
5.00	LINDEROS LATERALES Y POSTERIORES		
5.10	MISCELANEOS		
5.11	Poda de arboles	1.00	PA
5.12	Cierre hueco de ventana en almacén muerto	2.88	M ²
5.13	Puerta de hierro de 3/8 y tola con llavín en almacén muerto 1.15 x 2.25 M	1.00	UD
5.14	Reja de hierro de 3/8 en ventana almacén muerto 1.25 x 0.90 M	1.00	UD
5.15	Extensión desagüe de mangueras A/A	160.00	PL
5.16	Patinillo: Suministro y colocación de tubos PVC con abrazadera para desagüe pluviales. (Incluye perforado y terminación de muros)	1.00	UD
5.17	Cuarto consejería: Sanja para pasar tubo desde el patinillo. (Incluye apertura y cierre de sanja con terminación en piso pulido)	0.26	UD
5.20	VERJA PERIMETRAL POSTERIOR		
5.21	Remozamiento de pañete	1.00	PA
5.22	Compleativo alambre trinchera	2.30	ML
5.23	Suministro e instalación de lámpara tipo secador	4.00	UD
5.24	Pintura Acrílica	72.00	UD
5.30	DESVIO AGUAS PLUVIALES FRENTE A EDIFICIO 2		
5.31	Colocación de bloques de 6" (bordillo)	5.33	M ²
5.32	Canaleta de hormigón 7.35 x 0.35 x 0.25	7.35	ML
5.33	Parrilla de hierro	7.35	MI
5.34	Suministro y colocación de tubería PVC presión 4"	1.55	MI
5.35	Suministro y colocación de cerámica exterior	26.80	M ²
5.40	TRABAJOS A NIVEL DE PISO		
5.41	Retiro de capa vegetal (Área escalera y callejón)	4.41	M ³

5.42	Demolición de piso de asfalto	9.98	M ³
5.43	Demolición piso de cemento	1.74	M ³
5.44	Retiro de escombros	1.00	PA
5.45	Extensión tubería PVC 2" desagüe lavadero al registro fregadero cocina.	9.35	ML
5.46	Nivelación de terreno	108.81	M ²
5.47	Torta de piso de hormigón con malla (e = 0.10 m.)	83.97	M ²
5.48	Suministro y colocación de grama	16.91	M ²
5.49	Construcción de séptico. 1.20 x 1.50 x 200 prof.	1.00	UD
5.50	Filtrante desfondando, hecho a mano. Tubo de 12" y rejilla.	20.00	PL
5.51	Bote	1.00	PA
7.00	REMODELACIÓN BAÑOS (cuatro unidades)		
7.10	PRELIMINARES GENERALES		
7.11	Excavación en perímetro de cisterna para instalar succión	2.83	M ³
7.12	Instalación de tubería de succión	1.00	PA
7.13	Sustituc. de tubería y piezas de columnas de agua potable.	2.00	PA
7.14	Limpieza final.	1.00	PA
	BAÑO DAMAS 1ER. NIVEL		
7.20	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		
7.21	Demolición de pisos de cerámica	7.93	M ²
7.22	Demolición de cerámica de pared, h=1.60 m.	20.80	M ²
7.23	Demolición de muro, repicado de pared en área de ducha y puerta	1.00	PA
7.24	Bote de material producto de demoliciones.	1.44	M ³
7.25	Desmote de puertas.	3.00	PA
7.26	Desmote de ventana Salomónica de aluminio.	1.00	PA
7.27	Desmote de aparatos sanitarios.	4.00	PA
7.28	Desmote de lámpara fluorescente.	1.00	PA
7.29	Desmote de plafones de pvc con riel de aluminio.	1.00	PA
7.30	COLOCACION DE PISOS		
7.31	Suminist. y coloc. de pisos en porcelanato.	7.93	M ²
7.40	TERMINACIONES		
7.41	Suminist. y coloc. de cerámica española de pared (h=2,10m).	30.57	M ²
7.42	Suminist. Y coloc. de meseta de granito de 0.60 x2.00 m. para lavamanos.	2.00	ML
7.43	Pañetes y resanes.	1.00	PA
7.44	Espejo de 2.00 x 0.90 M	1.00	UD
7.45	Dispensador jabón liquido	1.00	UD
7.46	Dispensadores papel de baño	2.00	UD

7.47	Dispensadores papel toalla	1.00	UD
7.50	INSTALACIONES SANITARIAS		
7.51	Suministro e instalación de lavamanos sobre meseta con mezcladora.	2.00	UD
7.52	Suministro e instalación de Inodoros.	2.00	UD
7.53	Reubicación de desagüe de piso.	1.00	PA
7.54	Construcción pileta revestida de cerámica.	1.00	PA
7.55	Suministro e instalación de llave de paso.	1.00	PA
7.56	Materiales varios, conexiones con tuberías y piezas existentes.	1.00	PA
7.60	TERMINACION DE TECHOS		
7.61	Plafones pvc machihembrado en listones.	7.93	M ²
7.70	VENTANAS		
7.71	Salomónica con celosías de vidrio 0.80 x 0.80 m.	6.88	p ²
7.80	PUERTAS		
7.81	Puerta de cedro, diseño acordado, 0.90*2.10 m.	1.00	UD
7.82	Puerta de cristal flotante 0.90*2.10 m. en pasillo.	1.00	UD
7.83	Puertas en PVC con falleba.	2.00	UD
7.90	INSTALACION ELECTRICA		
7.91	Suministro e instalación de luces ojo de buey en techo.	4.00	UD
7.92	Suministro e instalación de interruptor doble.	1.00	UD
7.10	PINURA		
7.20	Acrílica en muros.	11.67	M ²
	BAÑO CABALLEROS 1ER. NIVEL		
8.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		
8.01	Demolición de pisos de cerámica.	7.93	M ²
8.02	Demolición de cerámica de pared (h=1.60m).	20.80	M ²
8.03	Demolición de muro, repicado de pared en área de ducha y puerta	1.00	PA
8.04	Bote de material producto de demoliciones.	1.44	M ³
8.05	Desmante de puertas.	1.00	PA
8.06	Desmante de ventana Salomónica de aluminio.	1.00	PA
8.07	Desmante de aparatos sanitarios.	2.00	PA
8.08	Desmante de lámpara fluorescente.	1.00	PA
8.09	Desmante de plafones de pvc con riel de aluminio.	1.00	PA

9.00	PISOS		
9.01	Suminist. y coloc. de pisos en porcelanato.	7.93	M ²
10.00	TERMINACIONES		
10.01	Suminist. y coloc. de cerámica de pared (h=2,10m).	30.57	M ²
10.11	Suminist. Y coloc. de meseta de granito de 0.60 x2.00 m. para lavamanos.	2.00	ML
10.21	Pañetes y resanes.	1.00	PA
10.31	Espejo de 2.00 x 0.90 M	1.00	UD
10.41	Dispensador jabón líquido	1.00	UD
10.51	Dispensadores papel de baño	2.00	UD
10.61	Dispensadores papel toalla	1.00	UD
11.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
11.01	Suministro e instalación de lavamanos sobre meseta con mezcladora.	2.00	UD
11.02	Suministro e instalación de Inodoros.	1.00	UD
11.03	Suministro e instalación de orinal.	1.00	UD
11.04	Reubicación desagüe de piso.	1.00	PA
11.05	Construcción pileta revestida de cerámica.	1.00	PA
11.06	Suministro e instalación de llave de paso.	1.00	PA
11.07	Materiales varios, conexiones con instalaciones exteriores existentes (incluye mano de obra).	1.00	PA
12.00	TERMINACION DE TECHOS		
12.01	Plafones pvc machihembrado en listones.	7.93	M ²
13.00	VENTANAS		
13.01	Salomónica con celosías de vidrio 0.80 x 0.80 m.	6.88	P2
14.00	PUERTAS		
14.01	Puerta de cedro, diseño acordado, 0.90*2.10 m.	1.00	UD
14.02	Puerta de cristal flotante, 0.90 x 2.10 en pasillo.	1.00	UD
14.03	Puertas en PVC con falleba.	2.00	UD
15.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
15.01	Suministro e instalación de luces ojo de buey en techo.	4.00	UD
15.02	Suministro e instalación de interruptor doble.	1.00	UD
16.00	PINTURA		
16.01	Acrílica en muros.	11.67	M ²
	BAÑO DAMAS 2DO. NIVEL		

17.00	DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO		
17.01	Demolición de piso de cerámica	7.93	M ²
17.02	Demolición de cerámica de pared (h=1.60m).	20.80	M ²
17.03	Demolición de muro, repicado de pared en área de ducha y puerta	1.00	PA
17.04	Bote de material producto de demoliciones.	1.44	M ³
17.05	Desmante de puerta.	1.00	PA
17.06	Desmante de ventana Salomónica de aluminio.	1.00	PA
17.07	Desmante de aparatos sanitarios.	4.00	PA
17.08	Desmante de lámpara fluorescente.	1.00	PA
17.09	Desmante de plafones de pvc con riel de aluminio.	1.00	PA
17.10	Subida de materiales	1.00	PA
18.00	PISOS		
18.01	Suminist. y coloc. de pisos en porcelanato.	7.93	M ²
19.00	TERMINACIONES		
19.01	Suminist. y coloc. de cerámica de pared (h=2,10m).	30.57	M ²
19.02	Suminist. Y coloc. de meseta de granito de 0.60 x2.00 m. para lavamanos.	2.00	ML
19.03	Pañetes y resanes.	1.00	PA
19.04	Espejo de 2.00 x 0.90 M	1.00	UD
19.05	Dispensador jabón líquido	1.00	UD
19.06	Dispensadores papel de baño	2.00	UD
19.07	Dispensadores papel toalla	1.00	UD
20.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
20.01	Suministro e instalación de lavamanos sobre meseta con mezcladora	2.00	UD
20.02	Suministro e instalación de Inodoros.	2.00	UD
20.03	Reubicación desagüe de piso	1.00	PA
20.04	Construcción pileta revestida de cerámica.	1.00	PA
20.05	Suministro e instalación de llave de paso	1.00	PA
20.06	Materiales varios, conexiones con instalaciones existentes (incluye mano de obra)	1.00	PA
21.00	TERMINACION EN TECHO		
21.01	Plafones pvc machihembrado en listones.	7.93	M ²
22.00	VENTANAS		
22.01	Salomónica con celosías de vidrio (0,80*0,80)m	6.88	P ²
23.00	PUERTAS		

23.01	Puerta de cedro, diseño acordado, 0.90*2.10 m.	1.00	UD
23.02	Puertas en PVC con falleba.	2.00	UD
24.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
24.01	Suministro e instalación de luces ojo de buey en techo	4.00	UD
24.02	Suministro e instalación de interruptor doble	1.00	UD
25.00	PINTURA		
25.01	Acrílica en muros.	11.67	M ²
	BAÑO CABALLEROS 2DO. NIVEL		
26.00	DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO		
26.01	Demolición de pisos.	7.93	M ²
26.02	Demolición de cerámica de pared (h=1.60m)	20.80	M ²
26.03	Demolición de muro, repicado de pared en área de ducha y puerta	1.00	PA
26.04	Bote de material producto de demoliciones.	1.44	M ³
26.05	Desmote de puerta.	1.00	PA
26.06	Desmote de ventana Salomónica de aluminio.	1.00	PA
26.07	Desmote de aparatos sanitarios.	2.00	PA
26.08	Desmote de lámpara fluorescente.	1.00	PA
26.09	Desmote de plafones de pvc con riel de aluminio.	1.00	PA
26.10	Subida de materiales	1.00	PA
27.00	PISOS		
27.01	Suminist. y coloc. de pisos en porcelanato.	7.93	M ²
28.00	TERMINACIONES		
28.01	Suminist. y coloc. de cerámica de pared (h=2,10m).	30.58	M ²
28.02	Suminist. Y coloc. de meseta de granito de 0.60 x2.00 m. para lavamanos.	2.00	ML
28.03	Pañetes y resanes	1.00	PA
28.04	Espejo de 2.00 x 0.90 M	1.00	UD
28.05	Dispensador jabón liquido	1.00	UD
28.06	Dispensadores papel de baño	2.00	UD
28.07	Dispensadores papel toalla	1.00	UD
29.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
29.01	Suministro e instalación de lavamanos sobre meseta con mezcladora	2.00	UD
29.02	Suministro e instalación de Inodoros.	1.00	UD
29.03	Suministro e instalación de orinal.	1.00	UD
29.04	Reubicación desagüe de piso.	1.00	PA


29.05	Construcción pileta revestida de cerámica.	1.00	PA
29.06	Suministro e instalación de llave de paso	1.00	PA
29.07	Materiales varios, conexiones con instalaciones existentes (incluye mano de obra)	1.00	PA
30.00	TERMINACION		
30.01	Plafones pvc machihembrado en listones	7.93	M ²
31.00	VENTANAS		
31.01	Salomónica con celosías de vidrio (0,80*0,80)m	6.88	P ²
320.00	PUERTAS		
320.01	Puerta de cedro, diseño acordado, 0.90*2.10 m.	1.00	UD
320.02	Puertas en PVC con falleba.	2.00	UD
33.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
33.01	Suministro e instalación de luces ojo de buey en techo	4.00	UD
33.02	Suministro e instalación de interruptor doble	1.00	UD
34.00	PINTURA		
34.01	Acrílica en muros.	11.67	M ²
35.00	VARIOS		
35.01	Sustitución de ventanas salomónicas por ventanas francesas en el Depto. de Planificación	1.00	PA
35.02	Instalación de Cristal fijo en el área de tecnología	70.03	P2
35.03	Escalera de Acceso a techo edificio en tubos de hierro negro de 1.5" Verticales con huellas a 0.30 cm de separación en tubos de 1" anclada a la pared con planchuelas verticales pintadas.	7.50	ML
35.04	Pasamanos escalera Depto. Planificación	1.00	PA
35.05	Trabajos de terminación en Sheetrock Depto. Planificación	1.00	PA
35.06	Remozamiento recepción (según diseño)	1.00	PA
	COSTOS INDIRECTOS:		
	Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%
	Gastos Administrativos	3.00	%
	Seguros y Fianzas	4.00	%
	CODIA	0.10	%
	Transporte	1.00	%
	Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%
	Imprevisto	5.00	%
	ITBIS de la Resp. Y Direcc. Técnica	18.00	%

Para un Total General Adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA REYES Y LEONARDO, SRL, de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 28/100 (RD\$1,894,465.28).

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese, comuníquese y cúmplase.


En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Primero (01) de Octubre del año Dos Mil Dieciocho (2018).

Por el Comité de Compras y Contrataciones


LICDA. NATHALI MARIA HERNANDEZ

Directora Ejecutiva
Presidente del Comité




Lic. Ramón Alexis Severino
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo
Miembro


Licda. Jengi Hernández Tapia
Oficina Libre Acceso a la Información
Miembro


Dra. María del Carmen Ortiz
Enc. Departamento Jurídico
Miembro


Licda. Juana Alt. Feliz Casado
Rep. del Depto. Administrativo y Financiero
Miembro